

# 大石乡大石村藤万清房屋边坡平面布置图

在低洼处泄水口接PVC水管  
长约200m

顺地形修建矮挡墙，长约30m

PVC水管下方散排

清理表面松散堆积体，约350m<sup>3</sup>

主要工作量及经费一览表

| 分部分项     | 单位             | 数量  | 单价(元) | 合计(元) |
|----------|----------------|-----|-------|-------|
| 清方       |                |     |       |       |
| 清除堆积体    | m <sup>3</sup> | 350 | 180   | 63000 |
| 矮挡墙      |                |     |       |       |
| C30 混凝土  | m <sup>3</sup> | 27  | 500   | 13500 |
| C20 基础层  | m <sup>3</sup> | 5   | 400   | 2000  |
| 基础开挖(软岩) | m <sup>3</sup> | 18  | 80    | 1440  |
| 模板费      | m <sup>2</sup> | 30  | 50    | 1500  |
| 人工费      | 工日             | 16  | 200   | 3000  |
| PVC水管    | m              | 200 | 20    | 4000  |
| 措施费      |                |     |       |       |
| 材料运输     | 项              | 1   | 1000  | 1000  |
| 材料二次搬运   | m              | 20  | 20    | 400   |
| 临时水电     | 项              | 1   | 1000  | 1000  |
| 合计       |                |     |       | 90840 |



重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

|       |     |     |      |     |    |     |    |     |
|-------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|
| 项目负责人 | 张加灵 | 张加灵 | 总工程师 | 王荣辉 | 设计 | 郭继坤 | 制图 | 郭继坤 |
| 项目审查  | 张加灵 | 张加灵 | 审核   | 王荣辉 | 校对 | 郭继坤 | 审核 | 郭继坤 |

项目名称：垫江县地峡镇重大地质灾害防治工程  
 专业：岩土  
 图名：比例尺  
 图号：1:100  
 日期：2024.08